С
Ю

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Всего - 76
Газифицировано - 33
Подлежат газификации -в 200м -15 домов
Необходимо проложить сетей: в 200м зоне
Низкого давления - м
Среднего давления - отводы Ду 32мм- 150.0м
Необходимо проложить:
Распределительный газопровод среднего давлени по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д.Тини, ул. Тинская мельница" 6 домов. Среднего давления -Ду63-318м, отводы Ду 32мм- 60.0м
Распределительный газопровод среднего давлени по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д.Тини, ул. Мира" 17 домов. Среднего давления -Ду63-313м, отводы Ду 32мм- 170.0м

существующий низкого давления
существующий среднего давления
проектируемый низкого давления
проектируемый среднего давления

Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
ГИП					
Исполн.					
Разработ.					
Н. Контр.					

РД

Новгородская область, Боровичский район, д. Тини

СХЕМА
догазификации населенных пунктов

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Масштаб 1:1 000

Филиал АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" в г. Боровичи

Формат А2