



Согласовано

Взам. инв. N	
--------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

Инв. N подл.	
--------------	--

Всего - 849
 Газифицировано - 120
 Подлежат газификации - 604 индивидуальных домов и 116 многоквартирных домов по спецнадбавке.

Необходимо проложить сетей:
 Среднего давления- Ду110-2155м, Ду63-12752м, отводы Ду32-8665м
 Низкого давления - Ду160-330м, Ду110-497м, Ду63-253м, отводы Ду63-363м, отводы Ду32-200м.
 Прокол через а/дор 10м-3шт

- существующий низкого давления
- существующий среднего давления
- - - - - проектируемый низкого давления
- - - - - проектируемый среднего давления

Изм	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП					
Исполн.					
Разработ.					
Н. Контр.					

РД					
Новгородская область, Любытинский район, р.п. Неболчи					
СХЕМА догазификации населенных пунктов			Стадия	Лист	Листов
			РД	1	1
Масштаб			Филиал АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" в г. Боровичи		